
PRZEDMIAR ROBÓT

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45.00.00.00-7	Roboty budowlane
45100000-8	Przygotowanie terenu pod budowę
45112000-5	Roboty w zakresie usuwania gleby
45112700-2	Roboty w zakresie kształtowania terenu
45316100-6	Instalowanie urządzeń oświetlenia zewnętrznego

NAZWA INWESTYCJI: REWITALIZACJA TERENU ZIELONEGO PRZY UL.KONOPNICKIEJ 39
- CENTRUM SENIORA - OŚWIETLENIE PLACU

ADRES INWESTYCJI: TEREN CENTRUM SENIORA W PABIANICACH ,
UL. KONOPNICKIEJ 39 , 95-200 PABIANICE
OBRĘB GEODEZYJNY : P-6 , DZIAŁKA NR 156

NAZWA INWESTORA: MIASTO PABIANICE

ADRES INWESTORA: UL. ZAMKOWA 16, 95-200 PABIANICE
w którego imieniu działa :
MIEJSKIE CENTRUM POMOCY SPOŁECZNEJ
Z SIEDZIBA W PABIANICACH
UL. GDAŃSKA 7

PODWYKONAWCY:

BRANŻE: ELEKTRYCZNA

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE:

mgr inż. Ewa Stajuda - architekt krajobrazu

DATA OPRACOWANIA: 08.07.2020 r.

WYKONAWCA:

INWESTOR:

REWITALIZACJA TERENU ZIELONEGO PRZY UL.KONOPNICKIEJ 39 - CENTRUM SENIORA

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR: REWITALIZACJA TERENU ZIELONEGO PRZY UL.KONOPNICKIEJ 39 - CENTRUM SENIORA					
1		OŚWIETLENIE PLACU			
1 d.1	KNR-W 5-10 0316-02	Ręczne kopanie rowów dla kabli w gruncie kat. III	m3		
		120 * 0,3 * 0,6	m3	21,600	
				RAZEM	21,600
2 d.1	KNR-W 5-10 0202-01	Układanie kabli w rowach kablowych ręcznie	m		
		120	m	120,000	
				RAZEM	120,000
3 d.1	KNR-W 5-10 0301-01	Nasypanie warstwy piasku na dno rowu kablowego o szerokości do 0.4 m	m		
		120	m	120,000	
				RAZEM	120,000
4 d.1	KNR-W 5-10 0709-01	Mechaniczne stawianie słupów oświetleniowych o masie do 300 kg w gruncie kat.I-III	szt.		
		5	szt.	5,000	
				RAZEM	5,000
5 d.1	KNR-W 5-10 1011-02	Montaż oświetlenia zewnętrznego na słupach	kpl.		
		5	kpl.	5,000	
				RAZEM	5,000
6 d.1	KNR-W 5-10 0317-02	Ręczne zasypywanie rowów dla kabli w gruncie kat. III	m3		
		(120 * 0,3 * 0,5) * 0,7	m3	12,600	
				RAZEM	12,600